การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 8752

ขนาดเสาคอนกรีต POLE SIZE (m)	ระยะช่วงเสาปกติสูงสุด ในระบบจำหน่าย MAX. NORMAL SPAN IN DISTRIBUTION SYSTEM (m)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวม ของเคเบิลโทรศัพท์ ที่ให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้า PERMISSIBLE TOTAL DIAMETER OF TELEPHONE CABLE TO STRING ON PEA POLE (mm)
8 หรือ OR 9 เสาระบบจำหน่ายแรงต่ำ L.T. DISTRIBUTION POLE	40	ไม่เกิน NOT EXCEED 25
	30	ไม่เกิน NOT EXCEED 35
	25	ไม่เกิน NOT EXCEED 45
	20	ไม่เกิน NOT EXCEED 65
	15	ไม่เกิน NOT EXCEED 100
12, 14, 16 หรือ OR 22 เสาระบบจำหน่ายแรงสูง ที่มี หรือไม่มี สายจำหน่ายแรงต่ำ พาดร่วมบนเสาต้นเดียวกัน H.T. DISTRIBUTION POLE, WITH/WITHOUT L.T. LINE INSTALLED ON THE SAME POLE .	80	ไม่เกิน NOT EXCEED 25
	60	ไม่เกิน NOT EXCEED 35
	50	ไม่เกิน NOT EXCEED 45
	40	ไม่เกิน NOT EXCEED 55
	30	ไม่เกิน NOT EXCEED 70
	25	ไม่เกิน NOT EXCEED 100

หมายเหตุ

1 เคเบิลโทรศัพท์ติดตั้งที่ระดับสูงไม่เกิน 4.75 ม. จากระดับพื้นดิน ที่โคนเสา

2 ระยะช่วงเสาที่กำหนดในตารางเป็นระยะเฉลี่ยสำหรับช่วงเสาทางตรง

3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของเคเบิลโทรศัพท์ ให้นับรวมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสะพานแขวน ที่พันตลอดเคเบิลด้วย

4 กรณีที่มีการพาดเคเบิลมากกว่าหนึ่งเส้น ให้พิจารณาหาเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิลแต่ละเส้นนำมารวมกัน หรือใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิลโทรศัพท์ที่เกิดจากการพันตลอดเคเบิลย่อยๆ เข้าด้วยกัน

5 สำหรับเคเบิลโทรศัพท์ แบบตัวเลข 8 ขนาด ø 0.4 มม. จำนวน 25 คู่สาย ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวม 26.1 มม. อนุโลมให้พาดบนเสาคอนกรีต ขนาด 8 หรือ 9 ม. ที่มีระยะช่วงเสา 40 ม. ได้

NOTES

1 TELEPHONE CABLE SHALL INSTALL ON POLE, NOT EXCEEDING 4.75 m ABOVE GROUND LEVEL .

2 SPANS SPECIFIED IN TABLE ARE AVERAGE VALUES IN TANGENT SPANS .

3 TOTAL DIAMETER OF TELEPHONE CABLE IS INCLUDING THE DIAMETER OF MESSENGER .

4 IN CASE OF MORE THAN ONE CABLE, THE TOTAL DIAMETER IS CALCULATED BY SUMMING THE DIAMETER OF EACH CABLE OR THE DIAMETER OF LATERAL CABLES .

5 FOR FIGURE 8 TELEPHONE CABLE, ø 0.4 mm, 25-PAIR, 26.1 mm TOTAL DIAMETER; IT IS ALLOWED TO STRING ON 8 OR 9 m POLE OF 40 m IN SPAN LENGTH .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จ่ายการ ..... 27 มิ.ย. 33.	เขียนเสร็จวันที่ 4 ม.ค. 33 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น — มาตราส่วน —
ของผู้จ่ายการฝ่ายเทคนิค	ขนาดของเคเบิลโทรศัพท์ ที่อนุญาตให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ. PERMISSIBLE SIZE OF TELEPHONE CABLE TO STRING ON PEA POLE	แบบเลขที่ SAI-015/33003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

21 มี.ค. 2533