การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5694



บัญชีวัสดุ
BILL OF METERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND 60 X 60 X 5 mm, 2,000 mm LONG	1	1	1	01220002 (1228)
2	คูแลมป์ สลัก 1 ตัว M8 (ไวร์โร้ปคลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8 (WIRE ROPE CLIP)	2	2	4	01230000 (0165)
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm^2 TIS 404	4 ม. m	4 ม. m	8 ม. m	01100084 (0183)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

รายละเอียดที่ 22
การต่อลงดิน

DETAIL NO. 22
GROUNDING

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 26 ต.ค. 2536
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:60

แบบเลขที่ SAI-015/36015
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น