การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3305

ข้อแนะนำในการก่อสร้าง ระบบจำหน่าย 1 เฟส 19 kV

1. แบบประกอบลูกถ้วยโพสต์ไทพ์ หรือลูกถ้วยแขวน กับเสาคอนกรีต 12 ม. พาดสายล่อฟ้าที่หัวเสา

   1.1 เหมาะสมกับสายจำหน่ายย่อยที่มีโหลดน้อย และแยกออกจากสายจำหน่ายประธาน ตามโครงการไฟฟ้า – หมู่บ้านไพศณฑ์ ซึ่งคาดคะเนโหลดว่าจะไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นระบบ 3 เฟส 33 kV ในอนาคตอันใกล้

   1.2 ในการพิจารณาดำเนินการตามแบบนี้ ให้ปรึกษาหารือและได้รับความเห็นชอบร่วมกับผู้อำนวยการเขตก่อนทุกครั้ง แล้วจึงรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป ตามลำดับขั้น

2. แบบประกอบลูกถ้วยก้านตรง หรือลูกถ้วยแขวนกับไม้คอนบนเสาคอนกรีต 12 ม. ใช้เหล็กฉากหรือไม้คอนรับสายล่อฟ้า

   2.1 เหมาะสมกับสายจำหน่ายย่อยที่มีโหลดในปัจจุบันไม่มากนัก แต่มีโครงการปรับปรุงเป็นระบบ 3 เฟส 33 kV ในโอกาสต่อไป

   2.2 การก่อสร้างตามแบบนี้ สามารถใช้คอนคอนกรีตสปันแทนไม้คอนสำหรับพาดสาย และเป็นที่รับสายล่อฟ้าในแนวทางตรงได้

CONSTRUCTION SUGGESTION OF 1-PHASE 19 kV SYSTEM

1. POST TYPE, OR SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLIES ON 12 m CONCRETE POLE WITH OVERHEAD GROUND WIRE AT THE TOP OF THE POLE.

   1.1 IT IS SUITABLE FOR PRIMARY TAP LINE WHICH HAS LOW LOAD GROWTH IN THE RURAL ELECTRIFICATION PROJECT, AND IT IS FORECASTED THAT THERE WILL BE NO IMPROVEMENT INTO 3-PHASE 33 kV SYSTEM FOR A FEW YEARS.

   1.2 EACH CONSIDERATION ON THIS CONSTRUCTION SHALL BE MUTUALLY APPROVED WITH THE REGION MANAGER BEFORE PROPOSING A REPORT TO THE SUPERIORS RESPECTIVELY.

2. PIN OR SUSPENSION INSULATOR AND WOOD CROSSARM ASSEMBLIES ON 12 m CONCRETE POLE WITH STEEL ANGLE OR WOOD CROSSARM AS OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET.

   2.1 IT IS SUITABLE FOR PRIMARY TAP LINE WHICH HAS SMALL LOAD DEMAND BUT THERE WILL BE A PROJECT OF IMPROVING INTO 3-PHASE 33 kV SYSTEM IN THE FUTURE.

   2.2 IN THIS CONSTRUCTION TYPE, SPUN PRESTESSED CONCRETE CAN BE ALTERNATELY USE AS A CROSSARM AND ALSO AS AN OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET FOR TANGENT STRUCTURE.

อดิวัฒย์ ทองดา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟส.กบ. กฟส.2 สำนักงาน กฟภ. @MEA

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 12 ก.พ. 20
วิศวกรรู	ข้อแนะนำในการก่อสร้าง ระบบจำหน่าย 1 เฟส 19 kV	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น
หัวหน้ากอง		มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	CONSTRUCTION SUGGESTION OF 1-PHASE 19 kV SYSTEM	แบบเลขที่ S02-015/20016
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น